

Kostnadsbudsjett for oppgradering av lyd - Teledata Øst Lillehammer

Budsjettpost	Vare	Delsum Varepris	Delsum timepris
6 stk. Høytalere	Søyle Line array 2 veis 600W 8ohm	kr 111 900,00	
3 stk. Forsterkere	2x900W 4ohm 2U installasjon	kr 36 330,00	
6 stk. braketter	Veggbrakett f/SR-S4,vridb70gr,tilt4,5gr,feste oppe+nede	kr 17 520,00	
1 stk. lydprosessor	For soneinndeling av lyd	kr 23 900,00	
1 stk. Switch	For tilkobling av styrepanel.	kr 3 000,00	
3 stk. Styrepanel for lyd	Styrepanel for lyd.	kr 17 310,00	
Montering konfigurering lyd			kr 44 250,00
		<i>Sum varer</i>	kr 209 960,00
		<i>Sum arbeid og programmering.</i>	kr 44 250,00
		<i>Totalsum eks MVA</i>	kr 254 210,00

Følgende løsning er tenkt.

6 stk. høytalere montert med 4 stk. i stolp og 2 stk. på ridehall.

3 stk. forsterker 2 stk. i nytt tårn og 1 stk i ridehall.

3 stk. styrepanel montert i Ridehall, Guttorms hall og nytt tårn. Lyden kan da styres fra alle tre plassene.

Kabling til høytaler. 2 stk utvendig på ridehall kables fra forsterker her. Kabling til 4 stk. høytalere i stolpe fra nytt tårn.

Kabling kat 6 kabel fra nytt tårn til Ridehall og Guttorms hall for tilknytting av styrepanel.

Når det gjelder kabling så har vi ikke tatt med noe vedr graving hvis det må til.